



SÉRIE · DÉTECTEUR DE MOUVEMENT · ST78-3

PLAFONNIER À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ST78-3

Plafonnier TOSUNLUX ST78-3 Ø 300 mm avec détecteur de mouvement intégré : deux douilles E27, allumage automatique au passage, pour entrées, couloirs et parties communes.

6 m max

Portée

360°

Angle

2 × 40 W (E27)

Charge

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Montage	Angle	Portée (< 24 °C)	Charge max. en 220 - 240 V : incandescence / fluocompacte	Temporisation	Hauteur de pose
ST78-3	Plafonnier Ø 300 mm à détecteur intégré	360°	6 m max	2 × 40 W (E27)	10 s à 3 min	2,2 - 4 m

Charge max. : première valeur pour lampes à incandescence, seconde pour lampes fluocompactes.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Détecteurs de mouvement infrarouges
Tension des charges indiquées	AC 220 – 240 V
Charge max. en 220 – 240 V : incandescence / fluocompacte	2 × 40 W (E27)
Autres tensions TOSUN	AC 110 – 130 V
Puissance	2 × 40 W max. · lampes E27 non fournies ¹
Angle	360°
Portée (< 24 °C)	6 m max

ÉLECTRIQUE

Temporisation	10 s à 3 min
Tolérance de temporisation	10 s ± 3 s au minimum
Seuil de luminosité	Réglable de < 3 à 2 000 lux
Flux lumineux	Selon les lampes E27 installées ²
Indice de rendu des couleurs	Selon les lampes E27 installées ¹

ENVIRONNEMENT

Température de couleur	Selon les lampes E27 installées ¹
Degré de protection	IP20 ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (η de la fiche (lm/W)).

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Plafonnier Ø 300 mm à détecteur intégré
Hauteur de pose	2,2 - 4 m
Dimensions	Ø 300 × 96,8 mm · 2 douilles E27 · AC 110 – 130 V ou 220 – 240 V

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.